

## KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1	Építmény közvetlen költségei	46 163 206	13 048 826
2.1	ÁFA vetítési alap	59 212 032	
2.2	ÁFA 27%	15 987 249	
<b>3</b>	<b>A munka ára (HUF)</b>	<b>75 199 281</b>	

## MUNKANEM ÖSSZESÍTŐ

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
13	Dúcolás, földpartmegtámasztás	1 642 500	2 087 500
21	Irtás, föld- és sziklamunka	0	6 808 610
53	Közmű csatornaépítés	44 520 706	4 152 716
Összesen (HUF)		46 163 206	13 048 826

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	<b>13-001-1.2.1.2 (ÖN)</b> Munkaárok dúcolása és bontása 5,00 m mélységig, 5,00 m szélességig, kétoldali dúcolással, függőleges pallózással, 0,80-2,00 m árokszélesség között, zárt sorú				
	2500 m2	657	835	1 642 500	2 087 500
<b>Munkanem összesen (HUF)</b>				<b>1 642 500</b>	<b>2 087 500</b>

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
<b>1</b>	<b>21-003-5.2.1.3.1 (ÖN)</b> Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolt árokból, 3,0 m árokszélességig, talajosztály: IV. 2,0 m mélységig				
	<b>20 m3</b>	<b>0</b>	<b>41 200</b>	<b>0</b>	<b>824 000</b>
<b>2</b>	<b>21-003-6.2.1.1 (ÖN)</b> Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolt árokból, 5,0 m árokszélességig, 3,0 m mélységig				
	<b>1090 m3</b>	<b>0</b>	<b>1 362</b>	<b>0</b>	<b>1 484 580</b>
<b>3</b>	<b>21-003-11.1.1 (ÖN)</b> Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig				
	<b>272,50 m3</b>	<b>0</b>	<b>7 200</b>	<b>0</b>	<b>1 962 000</b>
<b>4</b>	<b>21-003-11.2.1 (ÖN)</b> Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a vezeték (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészben				
	<b>817,50 m3</b>	<b>0</b>	<b>2 756</b>	<b>0</b>	<b>2 253 030</b>
<b>5</b>	<b>21-005-2.1.1 (ÖN)</b> Csatorna (nyílt árok) építése bármely konzisztenciájú talajban vagy víz alól, gépi erővel, szelvényméret: 1,1-6,0 m <sup>2</sup> között				
	<b>250 m3</b>	<b>0</b>	<b>1 140</b>	<b>0</b>	<b>285 000</b>
<b>Munkanem összesen (HUF)</b>				<b>0</b>	<b>6 808 610</b>

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	<b>53-001-31.4.6-0131754 (ÖN)</b> Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 5,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 315 mm, PIPELIFE PVC-U tömőrfalú tokos csatornacső 315x9,2x5000 mm SN8, KGEM315/5M.SN8				
	545 m	61 564	4 560	33 552 380	2 485 200
2	<b>53-005-31.3-0235040 (ÖN)</b> Műanyag fenékelem elhelyezése behelyezett gumigyűrűvel, DN 400-425, PIPELIFE PRO tisztítónyílás átfolyós fenékelem 400 mm/315 mm/315 mm, bordás felszállóhoz, PPKGA400/315/315				
	15 db	187 717	1 280	2 815 755	19 200
3	<b>53-005-32.2-0235424 (ÖN)</b> Műanyag aknafalcső, teleszkópcső vagy szűkítő elhelyezése, DN 400-425 aknafalcső, PIPELIFE PVC-U felszálló cső tisztítónyíláshoz SN2 400 mm/6000 mm, KGGL400/6MS.SN2F				
	5 db	294 704	480	1 473 520	2 400
4	<b>53-001-31.5.1.4-0131735 (ÖN)</b> Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 6,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 200 mm, PIPELIFE PVC-U tömőrfalú tokos csatornacső 200x5,9x6000 mm SN8, KGEM200/6M.SN8				
	15 m	26 273	2 320	394 095	34 800
5	<b>53-005-22.1.1-0641423 (ÖN)</b> Kör alaprajzú víznyelő akna építése, cementhabarcs illesztéssel, átmérő 45/50 cm nagyméretű elemekből (külső méret), alsó elem 50 cm magas, SW Umwelttechnik VNYR Ø45/50/5 cm víznyelő akna alsó elem (NÁ 200 befalazó idommal), Cikkszám: 1000000336				
	15 db	26 928	18 112	403 920	271 680
6	<b>53-005-22.1.2-0641422 (ÖN)</b> Kör alaprajzú víznyelő akna építése, cementhabarcs illesztéssel, átmérő 45/50 cm nagyméretű elemekből (külső méret), felmenő elem 15-30 cm magas, SW Umwelttechnik VNYR Ø45/30/5 cm víznyelő akna középső elem, Cikkszám: 1000000340				
	15 db	11 566	14 608	173 490	219 120
7	<b>53-005-22.1.2-0641421 (ÖN)</b> Kör alaprajzú víznyelő akna építése, cementhabarcs illesztéssel, átmérő 45/50 cm nagyméretű elemekből (külső méret), felmenő elem 15-30 cm magas, SW Umwelttechnik VNYR Ø45/15/5 cm víznyelő akna felső elem, Cikkszám: 1000000339				
	15 db	6 303	14 608	94 545	219 120
8	<b>53-007-5.3-0234955 (ÖN)</b> Kör alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, nehéz (D 400, E 600, F 900 terhelési osztály) kivitel, PIPELIFE nehéz fedlap kerettel 400 mm, OV400F.40T				
	15 db	140 229	14 876	2 103 435	223 140
9	<b>53-007-8.1.2-0410011 (ÖN)</b> Öntöttvas víznyelőrács elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, négyzet alakú, téglalap alakú 40/40 - 48/48 cm méret között, Mohácsi Vasöntőde öntöttvas víznyelőrács ÁSZ 674, 470 mm H <sub>vz</sub> 110, vízzáró cementhabarcs				
	15 db	60 237	17 040	903 555	255 600

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
<b>10</b>	<b>53-051-2.1-0644204 (ÖN)</b> Könnyített előregyártott vasbeton árok- és mederburkoló elem elhelyezése, földmunka nélkül, 15-40 cm belső árokfenék szélesség között, LEIER ÁBE 30/40-200 L A15 árokburkoló elem, Cikkszám: HUTJH3646				
	140 m	17 086	2 900	2 392 040	406 000
<b>11</b>	<b>53-001-31.5.2.2-0131765 (ÖN)</b> Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 6,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 250 mm felett, külső csőátmérő: 400 mm, PIPELIFE PVC-U tömőrfalú tokos csatornacső 400x11,7x6000 mm SN8, KGEM400/6M.SN8				
	1,33 m	104 386	6 192	138 833	8 236
<b>12</b>	<b>53-051-4.2-0641083 (ÖN)</b> Kapubejáró alatti csőátereszt lezáró előregyártott vasbeton végfal, tömbös csővég vagy kitorlófej elhelyezése, földmunka nélkül, 40 cm-es átmérőjű átereszekhez, SW Umwelttechnik támelem 40 130x14x100 cm, Cikkszám: 1000000672				
	2 db	37 569	4 110	75 138	8 220
<b>Munkanem összesen (HUF)</b>				<b>44 520 706</b>	<b>4 152 716</b>